

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45422000-1 Roboty ciesielskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : „Modernizacja dachu na budynku wielofunkcyjnym w Kosorowicach”
ADRES INWESTYCJI : Kosorowice ul. Opolska 9A
INWESTOR : Gminny Ośrodek Kultury
ADRES INWESTORA : Osiedle Zakładowe 7, 46-050 Tarnów Opolski
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Sylwester Kaczmarek (budowlana)

INWESTOR

Data opracowania

PRZEDMIAR

„Modernizacja dachu na budynku wielofunkcyjnym w Kosorowicach”

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			(31,6+12,62)*2*0,6	m ²	53,064	
					RAZEM	53,064
14	ST - 03	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie blend z płyt osb gr 22mm	m ²		
			(31,6+12,62)*2*0,7	m ²	61,908	
			<szczyty> (1/2*13,0*0,6+13,0*0,6)*2+13,0*0,3	m ²	27,300	
					RAZEM	89,208
15	ST - 03	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie kominów z płyt osb gr 22mm	m ²		
			(1,16+0,43)*2*0,9	m ²	2,862	
			(0,9+0,43)*2*0,9	m ²	2,394	
			(2,07+0,43)*2*0,9	m ²	4,500	
			(2,85+0,43)*2*2*0,9	m ²	11,808	
			(6,96+0,43)*2*0,8	m ²	11,824	
					RAZEM	33,388
16	ST - 03	KNR AT-09 0602-05	Płytki z włóknocementu w kolorze grafitowym; Krycie niemieckie powierzchni pionowych płytkami 30x30 cm - komin	m ²		
			poz.15	m ²	33,388	
					RAZEM	33,388
17	ST - 03	KNR AT-09 0602-06	Płytki z włóknocementu w kolorze grafitowym; Krycie niemieckie powierzchni pionowych płytkami 30x30 cm - blendy i szczyty	m ²		
			poz.14	m ²	89,208	
					RAZEM	89,208
18	ST - 01	KNR 4-01 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie okapów od spodu.	m ²		
			31,6*0,4*2+12,62*0,4+12,62*1,4	m ²	47,996	
					RAZEM	47,996
19	ST - 04	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - deskowanie okapów od spodu - deskami jednostronnie struganymi łączonymi na pióro i wpust	m ²		
			poz.18	m ²	47,996	
					RAZEM	47,996
20	ST - 04	KNR 4-01 0628-03	Dwukrotne malowanie lakierobejcą lub impregnat barwiąco-ochronny	m ²		
			poz.19	m ²	47,996	
					RAZEM	47,996
21	ST - 02	KNR 2-02 0506-02	Okapy z blachy stalowej nierdzewnej gr 2mm na kominach	m ²		
		kalk. własna	1,35*0,55	m ²	0,743	
			1,1*0,55	m ²	0,605	
			2,17*0,55	m ²	1,194	
			2,95*0,55*2	m ²	3,245	
			7,05*0,55	m ²	3,878	
					RAZEM	9,665
22	ST - 05	KNR 4-03 0711-01	Wymiana złączy instalacji odgromowych do zwodów pionowych na dachu	szt.		
			16	szt.	16,000	
					RAZEM	16,000
23	ST - 05	KNR 5-08 0615-03	Montaż zwodów pionowych z pręta ocynkowanego o śr.8 mm na dachu	szt.		
			(iglice z pręta na kominach)	szt.	6,000	
			6			
					RAZEM	6,000
24	ST - 05	KNR 4-03 1205-03	Wykonanie pomiarów instalacji odgromowej po remoncie	po-miar.		
			8	po-miar.	8,000	
					RAZEM	8,000
25	ST - 01	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne wysokości do 10 m na szczytach	m ²		
			6,52*2*6,0*2	m ²	156,480	
					RAZEM	156,480
26	ST - 01	KNR 2-02 1611-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m - do wymiany blend i deskowania okapów	kol.		
			2<kolumn>	kol.	2,000	
					RAZEM	2,000
27	ST - 01	KNR 2-02 1611-02 z. sz. 5.24. 9926-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m - przestawienie kolumny	kol.		
			30<kolumn>-2	kol.	28,000	
					RAZEM	28,000