



ZESTAWIENIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH

Nazwa	Przekrój cm	Długość m	Ilość szt	Suma długości m	Objętość m³
Krokiew	9,5x14	3,20	2	6,40	0,085
Wymian	12x14	2,00	4	8,00	0,134
	9,5x14	1,00	4	4,00	0,053
Słup	15,5x15	2,80	1	2,80	0,065
Deski	3,8x14	długość łączna		750	3,990
	2,5x12	długość łączna		100	0,300
Łaty	4x6	długość łączna		3600	8,640
Kontrłaty	2,5x5	długość łączna		800	1,000
				Razem	14,267 m³

- Uwaga:**
- więźbę dachową oraz belki stropowe istniejące oczyścić, wymienić wskazane elementy, wzmocnić oraz zabezpieczyć preparatem owado i grzybobójczym oraz zabezpieczyć preparatem ogniochronnym do stopnia trudnopalności
 - kominy przemurować od poziomu pod połacią dachową do wysokości 30 cm ponad kalenicę dachu
 - belki stropowe nad parterem wzmocnić po rozebraniu pokrycia dachu
 - wszystkie wymiary sprawdzić i skorygować na budowie

Investor	GMINNY OŚRODEK KULTURY, Tarnów Opolski, Osiedle Zakładowe 7	Architektoniczna Pracownia Projektowa
Miejsce inwestycji	MIEDZIANA, ul. Wiejska 68, dz. nr 264/3, 393/2	mgr inż. architekt Krzysztof Denisievicz
Tytuł / obiekt	PRZEBUDOWA DACHU I WZMOCNIENIE STROPU NAD PARTEREM W BUDYNKU FILII GMINNEGO OŚRODKA KULTURY	Podpis 05.2019
Projektant konstrukcji	Mgr inż. Krzysztof Władczak uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej - nr uprawnień 150/04/Op.	Podpis 05.2019
Sprawdził konstrukcję	Mgr inż. Jerzy Zmuda uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej - nr uprawnień 38/01/Op.	Podpis 05.2019
Nazwa rysunku	RZUT WIĘZBY DACHOWEJ	Skala 1:50 Nr rysunku K.01