



**STROP NAD PARTEREM, REI30**

płyta cementowo-wiórowa 22 mm, pióro-wpust

membrana paroprzepuszczalna

wełna mineralna twarda hydrofobizowana, gr. 22 cm

Folia paroizolacyjna

Belki stropowe istniejące 17/24 cm

zabezpieczone ogniochronnie i biologicznie

UWAGA: Belki stropowe podpierające słupy więźby należy wzmocnić ceownikami stalowymi 2xC 200

Istniejąca podsufitka z desek otynkowanych

Inwestor	GMINNY OŚRODEK KULTURY, Tarnów Opolski ul. Zakładowa 7	Architektoniczna Pracownia Projektowa	
Miejsce inwestycji	MIEDZIANA, ul. Wiejska 68, dz. nr 264/3, 393/2	mgr inż. architekt Krzysztof Denisiewicz	
Tytuł / obiekt	PRZEBUDOWA DACHU I WZMOCNIENIE STROPU NAD PARTEREM W BUDYNKU FILII GMINNEGO OŚRODKA KULTURY	Podpis 05.2019	
Projektant konstrukcji	Mgr inż. <b>Krzysztof Walczak</b> uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej - nr uprawnień 150/94/Op.	Podpis 05.2019	
Sprawdził konstrukcję	Mgr inż. <b>Jerzy Żmuda</b> uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej - nr uprawnień 39/01/Op.	Skala 1:10	
Nazwa rysunku	<b>PRZEKRÓJ STROPU NAD PARTEREM</b>	Nr rysunku K.03	